



- (1) : STABILISATION à logettes VL + Génisses  
(186.00 x 40.00) soit 7 440 m²
- (2) : STABILISATION BOX PAILLES ISOLEMENT  
(34.00 x 18.00) soit 972.00 m²
- (3) : LOCAUX TECHNIQUES  
(18.00 x 10.00) soit 180 m²  
(atelier, laiterie, salle des machines, bureaux, cuisine, vestiaires, sanitaires, local électrique, compresseur robots, salle préparation lait/veaux)
- (4) : STOCKAGE SILOS POLYESTER  
4 fois 50 m³ 28m²  
3.00 m diam.  
10.50 ht.
- (5) : BATIMENT LOCAL TECHNIQUE  
bureau, salles des machines, cogénération  
(24.00 x 12.00) soit 288 m²
- (6) : PREFOSSE LISIER  
235 m³  
10.00 m diam.  
3.00 m prof.  
couverture dalle béton  
+0.40 fond de fosse
- (7) : FOSSE DE STOCKAGE DIGESTAT  
couverte, semi enterrée  
6 107m³  
36.00 m diam.  
6.00 et 9.00 ht.  
-50 fond de fosse
- (8) : FOSSE DE STOCKAGE DIGESTAT  
couverte, semi enterrée  
6 107m³ 1 018 m²  
36.00 m diam.  
6.00 et 9.00 ht.  
-50 fond de fosse
- (9) : POST DIGESTEUR  
couvert, semi enterrée  
2 493m³ 415 m²  
23.00 m diam.  
6.00 et 9.00 ht.  
-50 fond de fosse
- (10) : DIGESTEUR  
couvert, semi enterrée  
2 493m³ 415 m²  
23.00 m diam.  
6.00 et 9.00 ht.  
-50 fond de fosse
- (11) à (14) : SILOS (pulpes)  
4 fois (45.00 x 25.00) soit 4 500 m²  
parois 3.50 ht.

- (15) : PLATEFORME BETON  
3 murs pour stockage de la phase solide suite séparation de phase  
(15.00 x 7.00) soit 105 m²  
3.00 ht.
- (16) : CASES VEAUX  
35 cases individuelles avec courrette  
niche (1.30 x 1.70) x 1.30 ht  
courrette avec barrières (1.30 x 1.30) x 1.30 ht  
35 fois 2.21 m² soit 77 m²
- (17) : RESERVE INCENDIE  
360 m³ 225 m²  
fosse géomembrane enterrée  
(15.50 x 14.50)  
3.00 prof.  
fond de fosse -700
- (18) : TORCHERE  
2.50 m diam.  
6.00 m haut.  
placée sur socle béton (4.00 x 4.00) soit 16 m²

SITE 1  
PC2 : PLAN DE MASSE  
Ech : 1/500 e  
  
GAEC ROMAGNY  
7 rue de Montloué  
02360 SOIZE

limite d'exploitation  
tiers  
35 m autour du projet  
  
pas de borne incendie,  
mais réserve créée  
dans le cadre du projet.